MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Wykonana przez firmę ***MERIDIAN***
Mapa w skali 1:500 o treści S+U+W+E

Miejscowość: Katowice, rejon ulicy Asnyka 21
Jedn. ewidencyjna: Katowice, obręb: 264901_1, M. Katowice
Obręb: Ligota, obręb: 2469011_1.0003, działka nr 1/13 i inne
Układ współrzędnych płaskich: 2000 strefa 6
Układ wysokościowy: Kronsztad 86
Nr sekcji: 6.128.29.03.2.2, 6.128.29.04.1.1, 6.128.29.03.2.4, 6.128.29.04.1.3, 6.128.29.04.3.1

G-III.6642.4.2369.2017

Treść poszczególnych warstw została opracowana w wyniku następujących czynności:
S+U+E *- na podstawie plików otrzymanych z MODGiK w Katowicach*
W *- na podstawie nowego pomiaru.*
Brakujące elementy uzupełnione pomiarem geodezyjnym

Data opracowania mapy 07.12.2015r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Granice wniesiono z pozyskanych plików dxf i nie były one przedmiotem pomiarów. Budynki nie mogą być projektowane w odległości mniejszej niż 4,0 m od granic.

Informacje dotyczące służebności w obszarze opracowania (w trybie § 80 rozporządzenia (Dz.U. Nr 263, poz. 1572 z 2011 r.)) : mapa wykonano bez ustalania obciążeń gruntowych

LEGENDA:
- *zakres aktualizacji*
- *przewody gazowe*
- *przewody kanalizacyjne*
- *przewody energetyczne*
- *przewody teletechniczne*
- *wodociągi*
- *granice działek*
- *numery działek*

Sieci projektowane / ZUDP: brak

LEGENDA:

Zakres opracowania
Zakres oddziaływania inwestycji
Zakres aktualizacji mapy
Granica działki
Numer działki
Granica Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Przebieg ścieżki rowerowej wg MPZP

1	Boisko do piłki nożnej w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola gry 62,0 x 100,0 m
1.1	2 Boiska treningowe do piłki nożnej o wymiarach pola gry 45,0 x 62,0 m
1.2	Boisko do lacrosse o wymiarach pola gry 55,0 x 100,0 m
1.3	Wiata dla zawodników
2	Stadion lekkoatletyczny w nawierzchni poliuretanowej gr. 14mm
2.1	Bieżnia prosta 5-torowa do biegów na 100m i 110m
2.2	Bieżnia okrężna 5-torowa do biegów na 400m
2.3	Rozbieg i piaskownica do skoku w dal i trójskoku
2.5	Rozbieg i podest do skoku w tyczce
2.5	Tor do biegu z przeszkodami z rowem z wodą
2.6	Rozbieg do skoku wzwyż
2.7	Rzutnia do pchnięcia kulą
3	Boisko do baseballu w nawierzchni z trawy naturalnej, mączki ceglanej i porfirowej
3.1	Boisko do baseballu dla dzieci
3.2	Boks dla 20 zawodników
3.3	Boks dla sędziów technicznych, spikera oraz medyka
3.4	Magazyn na sprzęt
3.5	Magazyn na mączkę
3.6	Tunel do rozgrzewki palkarzy z siatki polipropylenowej
3.7	Czasza - tymczasowy backstop z siatki polipropylenowej
3.8	Bullpen - tynel do rozgrzewki miotaczy
3.10	Boks dla dzieci
3.10	Tablica wyników 3,0x1,50m
4	Boisko wielofunkcyjne w nawierzchni poliuretanowej gr.16mm - do piłki ręcznej o wym. pola gry 20,0x40,0m - dwa boiska do koszykówki w układzie poprzecznym
5	Boisko do siatkówki plażowej o wym. pola gry 15,0x23,0m
6	Boisko do siatkówki plażowej o wym. pola gry 18,0x28,0m
7	Plac treningowy Street Workout w nawierzchni poliuretanowej gr. 16mm
7.1	Zestaw do kalisteniki
7.2	Zestaw trzech drążków
7.3	Zestaw trzech drążków na różnych wysokościach
7.4	Drabinka poziomah
8	Projektowany budynek zaplecza sportowego
9	Projektowana budynek rozdzielni elektrycznej
10	Projektowana wiata na odpady
11	Projektowany stojak i wiata na rowery

Oznaczenia graficzne:

- Nawierzchnia poliuretanowa gr. 14mm
- Nawierzchnia poliuretanowa gr. 16mm
- Nawierzchnia z plastu plukanego
- Nawierzchnia z trawy syntetycznej
- Nawierzchnia z trawy rolowanej
- Nawierzchnia z mączki ceglanej i porfirowej
- Nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej gr.8cm
- Betonowe płytki wskaźnikowe 40x40x8cm dla osób niewidomych i niedowidzących
- Ciąg rowerowy w nawierzchni z żywicy syntetycznej
- Miejsca postojowe i drogi parkingowe w nawierzchni asfaltobetonowej
- Trawnik z siewu
- Projektowany budynek zaplecza sportowego
- Istniejący schron przeciwlotniczy
- Wjazd na teren opracowania
- Wejście na teren opracowania
- Wejście główne do budynku
- Wejście i wyjścia pomocnicze (techniczne, ewakuacyjne)
- Bramy i furtki rozwieralne
- Ogrodzenie segmentowe wys. 2,40 m
- Ogrodzenie backstop z siatki poliuretanowej wys. 8,0 m
- Ogrodzenie homerun z siatki ocynkowanej wys. 8,0 m
- Ogrodzenie foul z siatki ocynkowanej wys. 1,50 m
- Piłkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 6,0m i 18,0m
- Stojaki i wiata na rowery
- Tablica informacyjna
- Ławka parkowa 200x63x83,5cm
- Kosz na odpadki 40x40x100cm
- Leżanka betonowa 155x60x82cm
- Przebieg drogi pożarowej
- 281,30 Rzędne projektowanego terenu
- 0,5% Spadki projektowanego terenu

Projektowane nasadzenia:
- D1: Dąb szypułkowy 'Fastigiata Koster' - 80szt
- D2: Klon polny 'Elsrijk' - 55 szt.
- D3: Świerk serbski - 48 szt.
- D4: Sollter - tulipanowiec amerykański - 1 szt.
- D5: Sollter - dąb szypułkowy - 1 szt.
- D6: Grab pospolity (żywopłot) - 5szt/mł §. 3250szt.
- D7: Lilak Meyera 'Palibin' - 6szt/mł §. 72szt.
- D8: Żurawka japońska - 6szt/mł §. 66szt.
- D9: Tawuła japońska 'Goldflame' - 5szt/mł §. 502szt.
- D10: Lawenda wąskolistna - 6szt/mł §. 90szt.
- D11: Róża 'The Fairy' - 6szt/mł §. 330szt.

Istniejące drzewa przeznaczone do wycinki wg odrębnego opracowania
Istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu
Istniejące boisko asfaltobetonowe do usunięcia
Istniejąca latarnia przeznaczona do przebudowy
Latarnia po przebudowie
Maszt z oprawami oświetleniowymi LED uliczny mi
Maszt z oprawami oświetleniowymi LED
Boisko do baseballu - maszt 24,0m
Bieżnia i boisko do piłki nożnej - maszt 20,0m
Boisko wielofunkcyjne i do siatkówki plażowej - maszt 12,0m
4 Hydrant zewnętrzny nadziemny DN80

TYTUŁ RYSUNKU		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	ASYSTENT	mgr inż.arch. Adam KOZIOŁKIEWICZ	—	VII 2016	
	ASYSTENT	mgr inż. Paweł ANDRECZKO	—	VII 2016	
	ASYSTENT	mgr inż. Dawid MAJER	—	VII 2016	
	PROJEKTANT ARCHITEKTURY SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Izabela MANDLA	57/00	VIII 2016	
	PROJEKTANT ARCHITEKTURY SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Ksenia HELIS	671/01	VII 2016	
	PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Jan GAWLICZEK	147/454	VII 2016	
	PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bogdan HELIS	416/01	VII 2016	
	PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH	mgr inż. Michał SZAFARZ	SLK/3879/POOS/11	VII 2016	
	PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz GOSIEWSKI	SLK/6564/PWBS/16	VII 2016	
	PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	mgr inż. Andrzej KUCZA	SLK/33222/ PWOE/10	VII 2016	
	PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	mgr inż. Piotr ZAWODNY	187/94	VII 2016	
	PROJEKTANT KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNE	Inch, Dariusz MAJER	627/02	VII 2016	
OBIEKT: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH					
INWESTOR: URZĄD MIASTA KATOWICE, UL.MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE			1:500	ZT-1	

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer